

SCHWANNEWEDE

GLASFASER

Effizienter Glasfaserausbau für die Gemeinde Schwanewede

Ort: Schwanewede
Zeitraum: Mai bis Oktober 2025
Leistungsumfang: Hausanschlüsse herstellen
Kennzahlen: 200 HA; 13 km HK; 6 km SK

Herausforderungen in diesem Projekt waren insbesondere Straßenquerungen zwischen 8-16 m bei städtischen Bedingungen (geringer Arbeitsraum, hohes Aufkommen von Fremdleitungen sowie harte Untergründe), Rohreinzug in vorhandene HDD-Bohrungen und das Einbringen von Standardkabeln in Bestandsleerrohre.

Für die Straßenquerungen setzten wir unsere Mikro-HDD-Bohranlage ein, da diese hinsichtlich kompakter Bauweise des Anbaugerätes und genauer Messtechnik am besten geeignet war. Für den Rohreinzug nutzten wir unsere langjährige Erfahrung und setzten deshalb auf Seilwinden und unsere Sonden-Technik.



Termingerechte Fertigstellung, problemloser Endkundenkontakt & zukunftssichere Infrastruktur



Durch unsere Erfahrung und die sinnvoll eingeplante Technik konnten wir auch in die 40 mm Bestandsrohre die 17,8 mm Standardkabel mittels pneumatischer Einblastechnik einbringen. Aufgrund guter Vorbereitung und Planung war es möglich auch bei einem hohen Aufkommen von Fremdleitungen Bohrungen durchzuführen ohne Bestandsleitungen zu beschädigen. Auch die problemlose Terminierung der Hausanschlüsse mit den Endkunden sicherte ein gutes Endergebnis für alle Beteiligten.



Ihr Ansprechpartner:

Marek Vennen

Geschäftsführer

m.vennen@mh-vennen.de

0171 - 34 27 423

Kontaktieren Sie uns für Ihr Projekt.